

## **PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE TABIQUES**

DESTINO: Defensoría de Casación Penal

### **ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES**

Ubicación: Calle 7 esq. 56, Plantas alta y baja

### **REQUERIMIENTOS GENERALES**

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma asegurada de \$ 300.000, a favor del Ministerio Público, por todo el período de la contratación debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

### **ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES**

Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el funcionamiento de los equipos.

Retiro y recuperación, para su posterior reubicación, de puertas placa indicadas en plano adjunto.

Limpieza de obra diaria.

Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de adaptación.

Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista.

### **ITEM 2: TABIQUES**

La tabiquería a realizar, será de Placa de roca de yeso tipo Durlock o equivalente en calidad y técnica, de 12,5 mm de espesor, con aislación acústica de Lana de Vidrio de 2"x14kg/m<sup>3</sup> de densidad; con Soleras de chapa galvanizada n° 24 de 70 mm, Montantes cada 0.40 m de chapa galvanizada n° 24 de 69 mm, con juntas encintadas con cinta de papel y masilladas con los productos determinados por el fabricante, las superficies quedaran en perfectas condiciones para su posterior pintura.

Correspondiente al tabique indicado como T1, perteneciente a la planta alta, sup. aprox.: 70.82 m<sup>2</sup>; altura aproximada de la tabiquería 2.40m.

Correspondiente al indicado como T2, perteneciente a la planta baja aproximadamente 7.84m<sup>2</sup>, altura aproximada de la tabiquería 1.4m.

Correspondiente al indicado como T3, perteneciente a la planta baja, Sup. aproximada 22.5m<sup>2</sup>, altura 2.4m

Correspondiente al desplazamiento de la línea de frente de tabiquería existente, a nueva ubicación indicada en plano adjunto, referenciado como T4, perteneciente a la planta baja. (Se deberá reutilizar carpinterías existentes tanto puertas como así también paños fijos)

## **2.1: ZÓCALOS**

Provisión de zócalos en todos los tabiques a instalar, realizados en madera maciza de cedro con una h= 3"x 1/2" de espesor., Aprox. 117,80 ml, a colocarse en todos los tabiques indicados.

Terminación lustre al poliuretano natural semimate.

## **ITEM 3: CARPINTERIA**

### Puerta:

El Marco de la puerta placa a instalar se realizara en chapa doblada BWG nº 18. y será de 80 cm.

Hoja tipo placa de 2"de espesor, interior en panel de abeja, enchapada en madera terciada en cedro de 5 mm de espesor, cantoneras a la vista en madera maciza de cedro.

Se colocaran 3 pomelas por hoja en Bronce Platil.

Cerradura tipo Trabex o equivalente en calidad y técnica.

Manija tipo pomo en Bronce Platil, con bocallave circular en Bronce Platil.

Nota: Todos los Herrajes deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previo su colocación. Cantidad: cinco, (5)

### Paños fijos, carpintería de aluminio:

En los sectores indicados en plano adjunto, se proveerá e instalará paños fijos enmarcados en carpintería de aluminio pintado color blanco.

TIPO I: El paño fijo será del tipo laminado de seguridad 3 + 3 incoloro y se fijaran a la estructura del bastidor del tabique mediante tornillos para asegurar una perfecta unión, pegada y sellada que se realizará con antelación.

Medidas aproximadas: V1: 1.6 x 1.5, en una cantidad de 5, (cinco)

TIPO II: El paño fijo será del tipo float de 4mm, y se fijarán a la estructura del bastidor del tabique mediante tornillos para asegurar una perfecta unión, pegada y sellada que se realizará con antelación.

Medidas aproximadas: V2: 5.6m x 0.4m, (de altura), según esquema adjunto.

## **ITEM 4: PINTURA**

Se pintarán todos los tabiques de placa de roca de yeso, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

Se pintaran los zócalos de madera a colocar, con barniz marino mate, previo producto antiinsectos y la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas.

Se pintaran todas las puertas placa a colocar, con barniz marino mate, previo producto antiinsectos y la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas.

#### **NOTAS:**

Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación Regional N° 1, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, Teléfono: 412 1264, Ubicación calle 7 e/ 56 y 57 terraza. Deberá contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del mobiliario, elementos varios, expedientes, etc., hasta el destino que se designe, para ser nuevamente trasladados una vez que se finalicen los trabajos.

Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.

Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

Deberá verificarse en todos los casos en que se construya nuevo tabique, la coincidencia con artefactos de luminarias, tomacorrientes o puestos de datos, ya colocados, en cuyo caso se procederá a su desplazamiento, (a ser aprobada por la I.O.).

Deberá acreditarse la correspondiente cobertura para accidentes personales, ART, del personal dispuesto para el desarrollo de las tareas, incluyendo cláusula de no repetición hacia el ministerio publico.

Plazo de obra: Quince días, (15), corridos.

DELEGACION REGIONAL N° 1  
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
PROCURACION GENERAL  
La Plata, 13 de Octubre de 2011