



PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS.**

**DESTINO:** SISTEMA DE SOSTÉN. Dpto. Judicial LA PLATA.

**LUGAR DE ENTREGA:** Calle 9 N° 978 entre 51 y 53 - Coordinar con la Delegación Regional de Arquitectura I.  
Tel: 0221-4121264.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

\*Se proveerán y colocarán, cortinas tipo roller marca "Riel Americano"-o similar en calidad y técnica, con tela black-out, color beige y cadena metálica larga.

\*La ubicación, medidas y cantidades se detallan a continuación, las cuales serán verificadas en la visita de obra.

**PLANTA BAJA:**

**Frente a la calle.**

\* Un (1) cortinado de 1.10m de alto x 2.32m de ancho.

\* Un (1) cortinado de 2.50m de alto x 3.50m de ancho.

**Contrafrente.**

\* Un (1) cortinado de 2.90m de alto x 3.80m de ancho.

\* Un (1) cortinado de 2.90m de alto x 3.50m de ancho.

**Fondo.**

\* Un (1) cortinado de 2.14m de alto x 1.26m de ancho.

\* Un (1) cortinado de 2.08m de alto x 0.70m de ancho.

\* Un (1) cortinado de 2.14m de alto x 2.00m de ancho.

**PLANTA ALTA:**

**Cocina**

\* Un (1) cortinado de 1.20m de alto x 2.20m de ancho.

**Oficina Fondo.**

\* Un (1) cortinado de 1.20m de alto x 2.40m de ancho.

**Pasillo.**

\* Un (1) cortinado de 1.20m de alto x 1.96m de ancho.

**Frente.**

\* Dos (2) cortinados de 2.65m de alto x 2.20m de ancho.

**Contrafrente.**

\* Un (1) cortinado de 2.03m de alto x 3.40m de ancho.

**CANTIDAD TOTAL:** Trece (13) cortinados completos.

**PLAZO DE ENTREGA:** treinta (30) días.

**NOTAS ACLARATORIAS:**

Se solicitará **certificado de visita**, el cual deberá ser incluido junto con la oferta, **otorgado por la Delegación Regional de Arquitectura.**

**El contratista deberá presentar en el momento de la visita de obra, un muestrario con la tela y color a proveer, de lo contrario no se otorgará dicho certificado.**

Los trabajos no entorpecerán el normal funcionamiento de la dependencia.

Estará a cargo del Contratista el corrimiento del equipamiento para su preservación y todos los elementos que se interpongan en la realización de las tareas.

El contratista será responsable de las reparaciones emergentes, la limpieza y cumplir con todas las legislaciones laborales, legales e impositivas vigentes.

Todos los materiales, insumos, herramientas y maquinarias serán provistos por el Contratista.

El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

Las medidas serán verificadas por el oferente.

AN SERGIO H. VIDAL SPRABER  
Delegado Regional I  
Dpto. Arquitectura e Infraestructura