




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION DE PENDIENTES DEL DESAGÜE PLUVIAL

Lugar del trabajo: calle 4 n° 340, La Plata.

Detalles de las obras a ejecutar: los tramos de desagüe pluvial a intervenir son los denominados 1 y 2, según plano adjunto.

-TRAMO 1: deberá quitarse el caño de PVC embutido mas todo el material de contrapiso sobrante, dándole a éste conducto una pendiente de entre el 1% y el 2% con caída hacia la calle, y tomando como referencia el nivel de los dos (2) caños de PVC existentes que evacuan las aguas a la vía pública. Se conformará un ducto en forma de "U" ejecutado en un todo con mezcla de concreto en una relación 1:3. Las rejas metálicas superiores seran las mismas existentes.

-TRAMO 2: deberá concluirse la pendiente de entre el 1% y el 2% desde las medianeras de la Parcela hacia el desagüe del TRAMO 1. Se conformará un ducto en forma de "U" ejecutado en un todo con mezcla de concreto en una relación 1:3. Las rejas metálicas superiores serán las mismas existentes.

ARQ. CARLOS JORGE DUMM
Dpto. Arquitectura e infraestructura
Procuración General