



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

- 1 -

NOTA-44704-17-1

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL REMPLAZO DE EQUIPO DE
AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Automotores

UBICACIÓN: 63 e/ 12 y Av. 13 N° 855

DTO. JUDICIAL: La Plata

ITEM GENERAL: Se solicita la provisión de mano de obra y materiales para el retiro del equipo existente y la provisión de un equipo de aire acondicionado split. El contratista debe considerar en la oferta el desmonte, provisión, montaje y conexión del equipo nuevo.

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma asegurada de \$ 200.000, a favor del Ministerio Público, por todo el período de la contratación debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.


Arq. Roberto C. Libardoni
Delegación Regional I
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

TAREAS GENERALES:

Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería para la instalación de la nueva unidad , previendo además la evacuación de agua de condensado en conductos a tal fin, buscando de ser posible su conexión al sistema de desagües pluviales del edificio.

A continuación se detallan los trabajos necesarios:

1. **Tarea Principal:** Se debe realizar la provisión e instalación del equipo de aire acondicionado frío-calor. La ubicación de la unidad será determinada por la inspección de obra, preferentemente en la misma ubicación del equipo retirado.
2. **Sobre el equipo:**
 - El equipo de aire acondicionado deberá ser tipo split frío/calor marca CARRIER, NEXGEN o similar en característica y técnica. En todos los casos deberán poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA mínimo B (s/ Norma IRAM 62406), sistema frío/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de alimentación, con control remoto inalámbrico multifunción por microprocesador incorporado, y control manual por fallo incorporado en frente de la unidad interior, ventilador centrífugo de tres velocidades y una adicional con variación automática, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin reencendido por unidad por corte o fallo de tensión y código de falla luminosas de diagnostico y auto reparación. Display indicador de funciones y temperatura en frente.
 - La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo más adecuado para el tipo y uso del ambiente, asegurando una temperatura media de 22 °C y una humedad relativa del 45%.


Arq. Roberto C. Libardoni
Delegación Regional I
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

**PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO**

- 1 -

NOTA-44704-17-1

• **DETALLE DEL EQUIPO A PROVEER**

Cantidad	Tipo	Kcal/h
1	Split	2500


NOTA:

- Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.
- Garantía de equipos e instalación dos (2) años.
- Plazo de Obra: Cinco (5) días.

ACLARACIONES:

- Se requiere certificado de visita de obra.
- Se debe tener en cuenta que el contratista tendrá que asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos, cualquier modificación que mejore el rendimiento del sistema y/o distribución será propuesta a la Inspección de Obra para su aprobación.
- Se deberá presentar características técnicas (folleto) del equipo ofertado y el cálculo de balance térmico realizado como parte de la propuesta y acreditar la Eficiencia Energética de cada equipo cotizado.
- Para dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deberán comunicarse con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura Te. (0221) 424-0260.

Delegación La Plata-Dolores
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General


Arq. Roberto C. Libardoni
Delegación Regional I
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

OBRA: RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO Y PROVISION DE UNA NUEVO.
DESTINO: DEPARTAMENTO DE AUTOMOTORES
UBICACION: 63 E/ 12 Y aV, 13 nº 885

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Cotización
1	Obra			
1.a	Retiro de Equipo Aire Acondicionado Split	Unidad	1	
2,a	EQUIPO			
2,b	Equipo A°A° Split Carrier 2500 kcal/h Frio/Calor	Unidad	1	
Presupuesto Oficial				\$ 32.202


Arq. Roberto C. Libardoni
Delegación Regional I
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

*Las cantidades son indicativas. Las definitivas surgirán de la Visita de Obra
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

