



PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PODER JUDICIAL  
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE JAULAS DE MALLA ELECTRO SOLDADA DESTINADAS A DEPÓSITO DE EFECTOS**

DESTINO:	Depósito Departamental de Efectos
DOMICILIO:	calle: Hipólito Vieytes n° 225, Morón (BA)
DEPTO. JUDICIAL:	Morón

**ITEM 1: Requisitos Generales**

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, por todo el periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará la nómina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nómina de asegurados.

La contratista antes del comienzo de las tareas dispondrá de los medios de seguridad necesarios a fin de la protección de personas, personal de la empresa, señalización de las áreas de trabajo, y cuidara especialmente la caída de escombros y otros elementos

**ITEM 2: Tareas preliminares**

Se procederá a la verificación del pasaje de cañerías y cualquier tipo de instalación en las inmediaciones donde se fijará la estructura de los paneles, a fin de evitar perforaciones o cualquier tipo de inconvenientes derivados de la maniobra. A continuación se realizará el replanteo de acuerdo a los planos que se adjuntan.

**ITEM 3: Construcción de Jaulas**

Jaulas de mallas electro soldadas para uso no estructural tipo “Acindar Job – Shop”, de alambres lisos sin galvanizar, montadas sobre bastidor de caño estructural con las siguientes características:

- Marco perimetral de caño estructural 60 x 60 x1,6 mm., tipo “Acindar” doble decapado, uniones con soldadura de arco, con refuerzo entre paneles de

caño estructural 40x50x1,6 mm., separación máxima vertical de 1,15 mts., fijados a la mampostería y/o solado, por medio de brocas de acero, y uniones con sectores metálicos existentes con soldadura de arco. De similar característica será realizado el cierre superior, colocando refuerzos con caño estructural caño de sección mínima de 40 x 40 x 1,6 mm, a fin de evitar la flexión de la malla en el sentido longitudinal.

- Puertas: (dos) 02, de 0,80 m. de ancho por 1,90 m. de alto, armadas con caño estructural 50x50x1,6 mm, tipo "Acindar" doble decapado, con insertos de 16 mm tipo "espolón" y hueco de introducción en los marcos. Tres (03) bisagras a munición por cada hoja, una (01) cerradura extra chata para marco tubular, de doble paleta tipo "TRABEX MODELO 2107" o similar en calidad y técnica, ubicada en la parte central, picaporte fijo en cada puerta, ojo para candado en sector superior e inferior de cada la hoja.
- Bastidores en frente, laterales, puertas y techo: compuestos por malla electro soldada para uso no estructural tipo "Acindar Job – Shop", de cuadrícula cuadrada, separación longitudinal y transversal 50 mm., peso nominal por m2 de 2,20 Kg., ubicadas en el interior de los marcos, fijados con soldadura de arco, en cada punto de contacto y el refuerzo perimetral de perfil tipo "I" de acero tipo "Acindar", de ½ ", en todo el perímetro de unión entre el bastidor y el metal desplegado en las puertas de acceso.
- Pintura: decapado y desengrasado de las superficies, aplicar una mano de convertidor de óxido tipo "Ferrobet" o similar, y dos (02) manos de esmalte sintético color código 018 de ALBA calidad "Sintoplast" o superior.
- Limpieza de obra y detalles de terminación.
- Dimensiones y forma específica, según planos adjuntos, las medidas se verificarán en el lugar al momento de la visita de obra y durante su ejecución, la división de las jaulas existentes se definirá en el momento del replanteo al igual que ajustes al momento del montaje.

- **Cantidades a realizar:**

Laterales de cierre de 6,40 x 3,20 mts:	Cuatro	(04)
División central de jaula de 6,40 x 3,20 mts:	Cuatro	(04)
Bastidor de techo de 6,40 x 2,90 mts.:	Cuatro	(04)
Cierre de frente de 2,90 x 3,20 mts. :	Cuatro	(04) (***)
Puertas de cierre 0,80 x 1,90 mts., (s/pliego):	Ocho	(08)

NOTA: (\*\*\*) se descontó la superficie de las puertas para el cómputo

Plazo de entrega: Treinta (30) días.



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PODER JUDICIAL**  
**MINISTERIO PÚBLICO**

**NOTA:**

- Todas las medidas serán verificadas en el lugar, siendo la visita al edificio de carácter obligatorio. No se reconocerán mayores costos, ni ampliaciones de obra.
- Todos los materiales serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante y las reglas del Arte y el buen construir, poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.
- La contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que resulten preliminares, accesorias o concomitantes.
- El contratista cumplirá debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.
- Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, Delegación Departamental al Teléfono.: 4483 – 3347.

Delegación Departamental  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General  
NJ



Arq. JOAO Nestor Gustavo Alejandro