



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

**PROCURACIÓN GENERAL DE LA  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACIÓN DE  
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

**Destino: UFI N° 3**

**Lugar de Entrega : URUGUAY 172 , Trenque Lauquen**

**Dto. TRENQUE LAUQUEN Bs. As .**

**Trabajos preliminares:**

Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería para la instalación de la unidad condensadora, split y de electricidad (desde tablero existente a equipo), los que constarán de cableado, con cable canal colocado prolijamente, toma con puesta a tierra y llave termomagnética correspondiente (ajustar a especificación del fabricante).

**Equipo 1:**


Equipo acondicionador de aire Split para pared, marca BGH , o similar en calidad y tecnología , tipo 3000 Frío – Calor , eficiencia energética clase B, potencia eléctrica máxima 1200 Watt, con termostato, direccionamiento de aire, ventilación, función deshumidificación, filtro antibacteria, enfriamiento rápido y control remoto.

**Cantidad : Uno (1 ) unidad**

**Nota:**

- El lugar donde se instalará el equipo se determinará entre el colocador y el delegado de arquitectura.
- Una vez instaladas tanto la unidad exterior como la interior se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.
- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos
- Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado y manual del usuario.

**Plazo de Entrega : 20 ( Veinte ) días**

  
Arq. CORNAGO JOSE LUIS  
DELEGADO  
Dpto. REGIONAL III D.A.I.

Delegación Regional III D.A.I.  
Junín, 04 de Agosto de 2017