



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN Y
COLOCACION DE PLATAFORMA SALVA ESCALERAS PARA
TRAMOS RECTOS**
Departamento Judicial de La Plata

DESTINO: Edificio Fuero Penal

LUGAR DE ENTREGA Y COLOCACION : Delegación I de Arquitectura e Infraestructura, calle 7 entre 56 y 57 La Plata.

Se proveerá y colocara una plataforma salva escaleras linea " LOGIC", o similar en calidad y técnica.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

El sistema sugerido es de la línea de plataformas "LOGIC"

Plataforma totalmente automática incluidos brazos y rampas

Dimensiones de la maquina cerrada reducida

Mandos a distancia

Rápida instalación

Funcionamiento con baterías de carga en las paradas inferior y superior, que permiten el desplazamiento de la maquina también por falta de energía eléctrica directa.

Carga máxima 250 kg

velocidad máxima 0,10 m / seg.

Guías simétricas en aluminio anodizado.

Fijación de la guía a pared lateral.

CANTIDAD: Una (1) unidad

DIMENSION : Plataforma (ancho x profundidad) 850 x 700

NOTAS:

Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación Regional N° 1, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, Teléfono: 412 1264, Ubicación calle 7 e/ 56 y 57 terraza.

Deberá contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del mobiliario, elementos varios, expedientes, etc., existentes en las oficinas en las que se ejecuten las tareas a realizar, hasta el destino que se designe, para ser nuevamente trasladados una vez que se finalicen los trabajos.

Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local y al retiro de todo material que resulte del desmonte precedente a las tareas
Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.
Previo al inicio de las tareas la contratista deberá presentar nomina del personal afectado, con la correspondiente certificación de ART, por el periodo de obra.
Plazo de obra: diez días corridos (10)

DELEGACION REGIONAL N° 1
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
La Plata, 20 de Setiembre, 2011