

EXPT.:
OBRA: Impermeabilización de terrazas accesibles y otros

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM	COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS	Cantidad	Costo Unitario	Cotización por ítem
TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Armado de obrador, depósito y sanitarios	Gl	1,00	\$ -
	Desmonte de tratamientos y materiales impermeabilizantes anteriores	m²	1.326,71	\$ -
	Servicio de contenedores	Un	10,00	\$ -
MOVIMIENTOS DE INSTALACIONES PREEXISTENTES				
2	Des-instalación, corrimiento y re-instalación de equipos de A°A°	Un	12,00	\$ -
	Movimiento de cableados, tendidos de cañerías y puntales de apoyo.	Gl	1,00	\$ -
APERTURA-LIMPIEZA Y SELLADO DE FISURAS EXISTENTES				
3	Apertura, limpieza, sellado y revisión del est. Gral. del estrato a impermeabilizar	m²	664,00	\$ -
SISTEMA DE ALIVIO DE PRESIÓN NEGATIVA				
4	Provisión de evaporadores de humedad tipo SPIRO	Un	16,00	\$ -
	Instalación de evaporadores de humedad tipo SPIRO	Un	16,00	\$ -
	Provisión y colocación de Losetas térmicas tipo SPIRO	Un	830,00	\$ -
TRATAMIENTO DE POLIUREA POR PROYECCIÓN EN CALIENTE				
5	Sistema de proyección de poliurea + membrana alifática **	m²	1.326,71	\$ -
LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS				
	Limpieza periódica	mes	2,00	\$ -
	Limpieza final	m²	1.326,71	\$ -
Costo básico (mat y M. de O.)				
Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos)				\$ -

02/08/2021-
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACIÓN GENERAL

VIDAL
SPRAUER
Firmado digitalmente
por VIDAL SPRAUER
Sergio Nicolas
Fecha: 2021.08.03
08:07:27 -03'00'

