

EXPT.: 0001

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS			Precio Unit.	Cantidad	Subtotal
DEMOLICIONES					
Desmonte de tabiquerías e Instalaciones	gl		1,00	\$	-
De aberturas	gl		1,00	\$	-
Picado de revoques	m²		20,00	\$	-
Volquete alquiler	un		3,00	\$	-
ESTRUCTURA METÁLICA					
Estructura metálica de caño estructural	gl		1,00	\$	-
Techo-Marquesina	gl		1,00	\$	-
REVOQUES					
Grueso y fino a la cal al fieltro	m²		20,00	\$	-
CIELORRASOS					
A la cal al fieltro	m²		16,00	\$	-
SOLADOS					
Pulido mecanico de pisos de madera e hidrolaquedo	m²		120,00	\$	-
ZÓCALOS					
Zócalo PVC	ml		77,00	\$	-
PINTURAS					
Latex sobre muros interiores	m²		370,00	\$	-
Latex sobre cielorrasos	m²		135,00	\$	-
Esmalte sintetico sobre carpinterías	m²		22,00	\$	-
Esmalte sintetico sobre carpinterías metálicas	m²		10,00	\$	-
Impermeabilizante fibrado p/techos	m²		257,00	\$	-
ABERTURAS					
Puerta doble hoja, línea modena (p1)	un		1,00	\$	-
Paño fijo, línea modena (p2)	un		1,00	\$	-
Tabiques modulares	ml		28,00	\$	-
Ventana línea modena 3,20 x 2,00	un		8,00	\$	-
Ventana línea modena 2,10 x 2,00	un		1,00	\$	-
puertas bauleras 3,00 x 1,40	un		8,00	\$	-
INSTALACION ELECTRICA					
Boca de puesto de trabajo	un		26,00	\$	-
Provision y colocacion de artefactos luminicos	un		13,00	\$	-
Bandeja portacables metálica	ml		35,00	\$	-
Colocacion de artefactos de luz emergencia	un		10,00	\$	-
Colocacion de indicadores de emergencia	un		2,00	\$	-
Boca TE + regleta de conexión	un		26,00	\$	-
Costo básico (mat y M. de O.)				\$	-
Presupuesto Oficial con impuestos y ganancia				\$	-