




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, OBRA CIVIL EN GENERAL CÁMARA GESELL

DESTINO: Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses, del
Departamento Judicial San Isidro.

UBICACIÓN: calle Ricardo Gutiérrez N° 4.045 / 51, Munro.


ÍTEM 1: TABIQUES TIPO DURLOCK:

Se reemplazara la ventana existente con placas de yeso. Se dejara una ventana de 20 cm. x 20 cm.

- La tabiquería será de Placa de Yeso tipo Durlock o equivalente en calidad y técnica, de 12,5 mm de espesor, con aislación acústica de Lana de Vidrio de 2"x14kg/m³ de densidad. Los tabiques estarán formados por un bastidor metálico de 70 mm, con una placa de yeso tipo Durlock de 12,5 mm. de cada lado con un espesor total de 9,5 mm. En los sectores sanitarios se utilizara placas de yeso resistente a la humedad de 12,50 mm de espesor por cada lado.
- Se utilizara un perfil (Solera) como elemento de colocación horizontal en el piso y en el techo o cielo raso, de chapa galvanizada N° 24 y sección 35 x 70 mm.
- Dentro de esta solera se encajan los montantes de chapa galvanizada N° 24 de 69 mm, ubicadas cada 0,40 m, uniéndose mediante tornillos N° 1 o remaches pop.
- Conjuntamente al armado de los bastidores se colocarán las carpinterías.
- Las placas de yeso se colocaran fijándolas a los montantes metálicos con tornillos autorroscantes cada 25 cm.
- Las juntas entre placas se masillaran en toda su longitud, se aplicara luego sobre ellas una cinta de papel y se terminara con una mano de masilla alisado con una espátula. Evitando el desnivel entre placas. Las depresiones por tornillos deberán masillarse, logrando el mismo nivel del resto de la placa.
- Para las instalaciones que quedan embutidas dentro del tabique, el contratista deberá proponer un sistema de sujeción de las mismas a los parantes, que deberá ser sometido a la aprobación del delegado de Arquitectura e Infraestructura.
- La altura de los tabiques es variada, por lo tanto la misma será verificada en obra, con el Delegado regional IV, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, de la Procuración General.

ÍTEM 2: PINTURA:

- Se pintaran los tabiques de placa de yeso, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de


Atq. MARCELO A. GOLNIKOV
DELEGADO REGIONAL IV
Dpto. Arquitectura e Infraestructura