

ITEM 3: REVESTIMIENTO DE INTERNO EN PAREDES Y PISO

- Debe incluir molduras del tipo cuatro de caña en uniones de pared/pared, pared/cielorraso y pared/piso. También molduras en unión con marco del tipo contramarco y solfa. Como así también se deberá colocar en piso tiras de chapa de doblada en forma de omega. En forma de tope para evitar daños en revestimiento. Todos los accesorios a utilizar debe ser de Acero Inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor.
- Se debe aplicar pintura con tratamiento epoxidico en paredes y piso, color a determinar por la Inspección de obra. "Previo a la aplicaciones se realizara tareas de tomado de juntas, reparación de grietas y bacheos con material de aporte y resinas, en el piso ademas se aplicara masa niveladora con base epoxidica.

ITEM 4: MODIFICACION DE PUERTA FRIGORIFICA

- Se deberá cambiar la ubicación de la puerta actual, modificar y reparar puerta existente o su cambio, incluyendo cambio de burletes, manijón, sistema de cierre con llave y cerradura, colocación de barral antipánico en interior de cámara y colocación de nuevas bisagras.
- Herrajes: en Duraluminio con terminación pintada
- Se deberá modificar los marcos actuales por marcos del tipo calefaccionados en su interior para evitar condensación.
- Colocación de burlete magnético de PVC.
- Debe considerase ademas cambio de ubicación de rejilla guarda ganado y tareas de conexonado de desagüe.
- Ademas debe incluirse tareas de albañilería respectivas.

ITEM 5: EQUIPAMIENTO FRIGORIFICO

- Al sistema de equipamiento existente, piezas y cañerías que queden a la vista se les colocara recubrimiento de Acero inoxidable de AISI 304 de 1,5 mm de espesor.
- Se deberá verificar y adecuar el sistema de tablero de comando y control con controlador electrónico digital de temperatura.

ITEM 6: INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

- Se deberá realizar la provisión y colocación de sistema de alarma sonora y lumínica que se debe activarse automáticamente cuando las temperaturas se salgan de los parámetros prefijados.
- Se debe realizar la re conexión eléctrica del equipo, incluyendo la provisión de elementos de protección y conductores.
- Se debe colocar dos (2) luminarias nuevas para lamparas 2x36 BF del tipo estanca con tulipa y pantalla reflectora colgante, y grado de protección IP-65 con clip de acero inoxidable.

NOTA ACLARATORIAS: