



PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACIÓN DE  
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

**Destino : FUERO PENAL JUVENIL**

**Lugar de Entrega : Lavalle Nº 225 , Junín Bs. As.**

**Trabajos preliminares:**

Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería para la instalación de la unidad condensadora, split y de electricidad, los que constarán de toma con puesta a tierra y llave termomagnética de 10 Amp (ajustar a especificación del fabricante).

**Equipo 1:**

Equipo acondicionador de aire Split para pared, marca CARRIER, o similar en calidad y tecnología, tipo 3100 Frío, eficiencia energética clase B, potencia eléctrica máxima 1200 Watt, con termostato, direccionamiento de aire, ventilación, función deshumidificación, filtro antibacteria, enfriamiento rápido y control remoto.

**Cantidad : Tres (3) unidades**

**Equipo 2:**

Equipo acondicionador de aire Split para pared, marca CARRIER, o similar en calidad y tecnología, tipo 2250 Frío, eficiencia energética clase B, potencia eléctrica máxima 1200 Watt, con termostato, direccionamiento de aire, ventilación, función deshumidificación, filtro antibacteria, enfriamiento rápido y control remoto.

**Cantidad : Uno (1) unidades**

**Equipo 3:**


Equipo acondicionador de aire Split para pared, marca CARRIER, o similar en calidad y tecnología, tipo 5500 Frío-Calor, eficiencia energética clase B, potencia eléctrica máxima 1200 Watt, con termostato, direccionamiento de aire, ventilación, función deshumidificación, filtro antibacteria, enfriamiento rápido y control remoto.

**Cantidad : Dos (2) unidades**

**Equipo 4:**

Equipo acondicionador de aire Split para pared, marca CARRIER, o similar en calidad y tecnología, tipo 5500 Frío, eficiencia energética clase B, potencia eléctrica máxima 1200 Watt, con termostato, direccionamiento de aire, ventilación, función deshumidificación, filtro antibacteria, enfriamiento rápido y control remoto.

**Cantidad : Uno (1) unidades**

  
Arq. CORNAGO JOSE LUIS  
DELEGADO  
Deleg. REGIONAL III D.A.I.

**Nota:**

- El lugar donde se instalará el equipo se determinará entre el colocador y el delegado de arquitectura.
- Una vez instaladas tanto la unidad exterior como la interior se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.
- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos
- Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado y manual del usuario.

**Plazo de Entrega : 20 ( Veinte ) días**



Arq. CORNAGO JOSE LUIS  
DELEGADO  
Deleg. REGIONAL III D.A.I.