



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

**NOTA-102203-22-1**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA  
PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA**

**OBRA: REJAS DE SEGURIDAD**

**DESTINO: SECRETARIA DE EFECTOS**

**UBICACIÓN: Avenida 7 e/ 56 y 57, La Plata.**

**Departamento Judicial La Plata.**

**Requerimientos Generales:**

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma asegurada de \$ 300.000, a favor del Ministerio Público, por todo el período de la contratación debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

Estará a cargo del contratista, toda tarea previa que implique el resguardo del mobiliario ubicado en la dependencia a fin de evitar el deterioro de los mismos, para realizar las tareas encomendadas.

La contratista tendrá a su cargo el traslado de las cortinas, existentes y en mal estado de conservación y trasladarlas al lugar especificado por la inspección.

Estará a cargo del contratista, el retiro de todo material sobrantes que resulte de los trabajos a realizar.

Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista.

Limpieza diaria y final de la obra.

## MEMORIA DESCRIPTIVA

Las tareas consisten en construir y colocar rejas de seguridad.

Cabe aclarar que la documentación grafica presentada tiene el carácter de anteproyecto debiendo definir la empresa adjudicataria las dimensiones relevadas in situ, a efectos de resolver la ejecución de las trabajos.

### ITEM 1: REJAS DE VENTANAS

#### 1.1 – DE LA REJA

Se construirá un bastidor de planchuelas L de 1" x 1" x 3/16", sobre este se soldara una plancha de metal desplegable 500/30/30.

la soldadura se realizara en cada punto de contacto entre las dos partes que conforman la reja.

#### 1.2: ANCLAJES

Se soldaran al bastidor planchuelas de hierro de identicas de seccion 1" x 3/16", las que se empotraran a la mamposteria, y se fijaran con mortero cementicio.

Se adjuntan planos con las dimensiones de los vanos, las dimensiones se verificaran en obra para una correcta construcción y montaje.

### ITEM 2: REJAS DE PUERTAS

#### 2.1- MARCO

Se construira un marco periemtran con caño estructural cuadrado de 40 x40 x 2mm.

#### 2.2-HOJA

La conformación de las hojas se realizara con caño estructural 40x40x2mm, siguiendo las mismas pautas para el armado de la estructura principal, sobre este se soldara una plancha de metal desplegable 500/30/30.

La vinculación de la puerta con los parantes verticales se realizara con 3 bisagras de herrería reforzadas cuyas medidas aproximadas seran 32x5x33 seccion del perno 12,5mm, con la capacidad de soporte para el perfecto giro de las hojas.

Se colocaran un pasador en cada puerta tipo "pistolete" de hierro para candado, a media altura de la hoja.

Se proveeran dos candados marca PRIVE DOBLE TRABA N.º 50.

Se adjunta croquis con dimensiones, las mismas se ajustaran de ser necesario en obra.

#### 2.3: ANCLAJES

Se soldaran pestañas de planchuela 3/16" al bastidor, y mediante estas se fijaran con tarugos y tirafondos n.º 10 a la mamposteria.

Se adjuntan planos con las dimensiones de los vanos, las dimensiones se verificaran en obra para una correcta construcción y montaje.

### ITEM 3: PINTURA

Todos los elementos metálicos se pintaran con convertidor de oxido 3 en 1, marca SHERWIN WILLIAMS KEM TRIPLE ACCION o similar en calidad y técnica, color negro brillante, se aplicaran tres (3) manos como mínimo del producto solicitado, siempre respetando las indicaciones del fabricante.

Todas las rejas se pintaran en le taller, debiéndose realizar solo los retoques en la obra.

#### **NOTAS ACLARTORIAS:**

Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional.

Las empresas interesadas en realizar las tareas deberán comunicarse con la Delegación de Arquitectura a fin de coordinar la fecha y horario para la visita de obra.

Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra, en la misma se evacuaran todas las dudas con respecto al desarrollo de las tareas.

Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes, para la correcta ejecución de lo solicitado.

Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

Plazo de Obra: DIEZ días (10) días a partir del Acta de Inicio.

Se deberá coordinar con la Delegación La Plata, de Arquitectura el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 424-0260

Delegación La Plata  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
PROCURACIÓN GENERAL

|

|