

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Ayudantía Fiscal de Ramallo. Departamento Judicial San Nicolás.

LUGAR DE ENTREGA: calle San Martín N° 17 de la localidad de Villa Ramallo.

Tareas preliminares:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión y montaje del equipo y de resultar necesario, la adaptación de la instalación eléctrica existente, para la cual se deberá tomar desde el tablero principal una línea independiente dedicada a los equipos. Dicha instalación contará con puesta a tierra y llave termomagnética.

De los equipos:

Equipos tipo Split, de 4500 frig/h de capacidad, sistema frío/calor marca Carrier o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador de muy bajo nivel sonoro, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire, cambio de velocidad de ventilador.

Unidad exterior construida en chapa de acero plegada con bordes curvos acabado en pintura Epoxi horneada.

CANTIDAD: dos (2) unidades.

PLAZO DE ENTREGA: diez (10) días.

NOTAS ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Administración Departamental.
- Durante la visita de obra se indicarán las oficinas donde deben ser colocados los equipos.
- La capacidad requerida de los equipos deba tomarse de precalculo, el Contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso del ambiente, y el lugar más adecuado para colocar los gabinetes.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.
- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.