

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: UFIJ Nº 2.

LUGAR DE ENTREGA: Alberdi Nº 698 3^{er} piso, Escobar, en el horario de 8:30hs a 14:00hs.

Descripción y detalle:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión, montaje y conexión de los equipos. Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

Trabajos preliminares:

Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería para la instalación de la unidad condensadora, split y de electricidad, los que constarán de toma con puesta a tierra y llave termomagnética de 10 Amp (ajustar a especificación del fabricante).

Del equipo:

Equipo acondicionador de aire Split para pared, marca BGH, o similar en calidad y tecnología, tipo 2300 Frío - Calor, potencia eléctrica máxima 2000 Watt, con termostato, direccionamiento de aire, ventilación, función deshumidificación, ionizador, autorestart, filtro antibacteria, enfriamiento rápido y control remoto.

CANTIDAD: una (1) unidad

NOTA:

- Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Administración Departamental.
- El lugar donde se instalará el equipo se indicará en oportunidad de la visita de obra.
- Una vez instaladas tanto la unidad exterior como la interior se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros y vidrios.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.
- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos
- Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado

PLAZO DE ENTREGA: Quince (15) días, a partir del acta de inicio de obra.

Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

LM

