



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

**PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DE
VEREDA**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Ubicación: Calle Piovano 3106 - Moreno
Destino: Defensoria Penal

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso o desempeño de del personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

El contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma asegurada de \$ 300.000, a favor del Ministerio Público, por todo el período de la contratación debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA

Las tareas tienen por objeto la provisión de materiales y mano de obra para realizar la reparación de la vereda correspondiente al inmueble en cuestión ya que la misma se encuentra en condiciones inadecuadas, poniendo en riesgo la seguridad de quienes circulan por la via publica o acceden al inmueble.

Las tareas a ejecutar comprenden:

- 01_Verificación de medidas.
- 02_Remoción del contrapiso existente
- 03_Contrapiso y carpeta peinada
- 04_Junta de dilatación.
- 05_Limpieza de obra



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

ITEM 1: VERIFICACIÓN DE MEDIDAS

Las tareas se iniciaran con el replanteo del sector, verificando las medidas existentes con el esquema de planimetría y niveles correspondientes para su posterior ejecución. Al momento de comenzar la obra, el sector a intervenir debera estar señalizado y delimitado.

ITEM 2: REMOCIÓN DEL CONTRAPISO EXISTENTE

Se deberá picar el contrapiso existente de manera manual o mecánica hasta llegar al suelo natural, el escombros resultante será alojado en un volquete para su posterior traslado de manera segura como así también todo residuo resultante de la obra en cuestión. Una vez liberado el sector se procederá nivelar la superficie, se realizara el replanteo de medidas según planimetría adjunta.

ITEM 3: CONTRAPISO Y CARPETA

Para la elaboración de contrapiso se utilizará hormigón H21 el cual se deberá colar el hormigón hasta casi llegar al nivel de las reglas laterales (de 0.5 a 1cm por debajo), luego verter la última capa de mezcla ni bien el contrapiso tenga un poco de firmeza, por ultimo fratachar y peinar la mezcla hasta lograr la terminación indicada. En el proceso se deberá incorporar una malla de del 4,2 con el fin de repartir las cargas de manera homogénea y evitar futuras grietas.

ITEM 4: JUNTA DE DILATACIÓN

Se realizara una junta de dilatación entre paños de 1cm de espesor la cual deberá ser rellenada con brea derretida para evitar la acumulación de tierra en la misma. Dicha junta tiene como objetivo absorber las dilataciones superficiales.

ITEM 5: LIMPIEZA DE OBRA

La limpieza de obra estará a cargo del contratista, el cual deberá mantener limpias y libres de residuos a las superficies a intervenir como así también de los sectores cercanos. Todo desecho o residuo producto de la intervención se alojara en un volquete a proveer por el contratista, el cual sera retirado por la empresa prestadora del servicio una vez finalizada la obra.

NOTA

Superficie a intervenir 23 m² / Plazo de obra cinco (5) días corridos a partir del inicio de obra / todos los materiales como herramienta,maquinaria y mano de obra necesaria para la ejecución de la obra serán provistos por el contratista.