



PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PODER JUDICIAL  
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA REPARACION, REPROGRAMACION Y LIMPIEZA DE CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MODELO KX TDA 100**

DESTINO: Fiscalías y Defensorías del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil  
DOMICILIO: Calle: Belgrano n° 78, Morón (BA)  
DEPTO. JUDICIAL: Morón

**Obra:**

Revisión de líneas externas en acometida telefónica  
Verificación de continuidad de líneas entrantes y continuidad eléctrica  
Baja de programación actual, restitución de valores de fábrica  
Revisión de funcionamiento de internos  
Reparación y adecuación de internos fuera de servicio  
Retiro de tarjeta dañada y colocación de nueva tarjeta  
Adecuación de programación para la entrada de llamados a mesas de entradas  
Ajuste y programación de llamado de intercomunicación entre Dependencias  
Limpieza general de central telefónica  
Verificación y puesta en marcha

Se deberán considerar todo tipo de tareas concomitantes en el desarrollo de los trabajos a realizar incluyendo la mano de obra y materiales necesarios.

**Requerimientos**

Se desinstalara la central telefónica marca Panasonic, modelos KX – TDA 100, con corte del servicio, se verificara la continuidad del vínculo de entradas de líneas externas con la central telefónica.

- Verificación de la continuidad eléctrica entre central telefónica e internos, reparación de circuitos que se encuentren en falla.
- Restitución de la configuración de fábrica, revisión de funcionamiento lógico del sistema
- Retiro de tarjeta de internos, y colocación de nueva tarjeta
- Programación del mensaje de bienvenida, adecuación desvío de llamadas a mesas de entrada asignada para cada dependencia, distribución lógica de llamados sin atención.
- Ajuste y programación de llamados de intercomunicación entre internos, identificación de internos, realización de guía telefónica de asignación de internos
- Limpieza general de central telefónica, limpieza de placa y tarjetas de internos, limpieza de sistema de ventilación, fuente de alimentación y sectores adyacentes
- Chequeo general, de la continuidad del sistema puesta en marcha
- Limpieza y orden de sectores afectados

**Notas:**

Las instalaciones deberán cumplir con los requerimientos de los estándares TIA/EIA – 568, TIA/EIA – 569 – A.

Las tareas deberán coordinarse en día y horario para realizar el corte total del servicio, atento al funcionamiento administrativo, como así también el acceso a los diferentes despachos, a fin de no perjudicar el normal desempeño de las dependencias. Todos los trabajos se ejecutaran, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes.

Se deberá consignar marca y modelo de todos los elementos a proveer.

**Plazo de garantía:**

Todos los trabajos efectuados tendrán un plazo de garantía de ejecución, o en los equipos o componentes, o en el funcionamiento de la central telefónica, incluyendo las reprogramaciones que fuesen necesarias, durante un periodo de 6 (seis) meses, a partir de la fecha del acta de recepción provisoria de obra, y todos los gastos que dichas tareas demanden están a cargo de la firma adjudicataria.

**Plazo de ejecución:** Dos (02) días a partir del acta de inicio de obra.

Delegación Departamental  
Dpto de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General  
NJ