



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

**ESPECIFICACIONES TECNICAS para la adquisición de EQUIPOS de
AIRE ACONDICIONADO (FRÍO/CALOR) del tipo SPLIT INVERTER**

DESTINO: Provisión de equipos para ser instalados en distintos espacios y/edificios utilizados por el Ministerio Público de la Defensa – Departamento Judicial Quilmes.

LUGAR DE LA OBRA:

DOMICILIO	CANT	CAPAC.	OFICINA
Avda. Gral. Lavalle N° 161 Florencio Varela	1	3000	Titular – Asesoría de Incapaces N° 4
Avda. Alberdi N° 233 Quilmes	3	3000	Oficina Adjunto (4to psio) / Alcaldía (Subsuelo) / UFD N° 11
Unidad Descentralizada Berazategui	2	3000	UDF N° 15 y 16

TAREA PRINCIPAL: Se debe realizar la provisión de SEIS (6) equipos de aire acondicionado frío/calor. La ubicación de las unidades (exterior/interior) serán determinadas por la Inspección de Obra y en ningún caso las unidades exteriores podrán estar hacia el frente (calle), y comprende las siguientes tareas a saber:

ITEM UNICO - EQUIPOS:

- Los nuevos equipos de aire acondicionado deben ser tipo Split FRÍO/CALOR, en todos los casos de 3.000 Kcal/h del tipo INVERTER (CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA A s/ Norma IRAM 62406). Unidad interior modelo mural, sistema frío/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de alimentación, con control remoto inalámbrico multifunción por microprocesador incorporado, y control manual por fallo incorporado en frente de la unidad interior, ventilador centrífugo de tres velocidades y una adicional con variación automática, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin re encendido por unidad por corte o fallo de tensión y código de fallas luminosas de diagnóstico y auto reparación. Display indicador de funciones y temperatura en frente.
- La unidad exterior auto contenida, preparada para la instalación a la intemperie, 220V. de alimentación, de bajo nivel sonoro y de vibración, con flujo de aire de re circulación en sentido horizontal, gabinete reforzado, protegido con pintura horneada de terminación brillante de alta resistencia, con motocompresor rotativo de última generación, alto coeficiente de rendimiento.

ACLARACIONES:

- Se deberá acompañar características técnicas de los equipos ofertados
- Para dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deberán comunicarse con la Delegación Quilmes - TE (011) 6072 - 6463 y/ó vía email: arquitectura.ql@mpba.gov.ar.-

PLAZO DE ENTREGA: DIEZ (10) días, a partir del Inicio de obra.