



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

**REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LA PROVISIÓN DE
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN**

DESTINO: Dependencias del Ministerio Publico Tutorial - Departamento Judicial Lomas de Zamora.

LUGAR DE ENTREGA: Curaduría Oficial de Alienados, sito en la calle Alem N° 1130 de la Localidad de Banfield.

ITEM GENERAL:

- Se solicita la provisión de mano de obra y materiales para la Instalación de Cuatro (4) equipos de aire acondicionado del tipo Split TECNOLOGIA INVERTER, Frio/calor.
- En todos los caso los equipos deberán tener Kit original de instalación. Completo con sus respectivos caños de alta y baja de cobre hasta 3 mts de largo del diámetro correspondiente a cada potencia requerida por equipo.

DETALLE DE LOS EQUIPOS A PROVEER:

- Se proveerán cuatro (4) equipo de aire acondicionado del tipo Split Tecnología Inverter frio/calor; según siguiente cuadro:

ITEM	TIPO	FRIG/CAL	CANTIDAD
1	INVERTER SPLIT F/C MONOFASICO	3000	Dos (2)
2	INVERTER SPLIT F/C MONOFASICO	4500	Uno (1)
3	INVERTER SPLIT F/C MONOFASICO	5400	Uno (1)

- Dichos equipos deben ser para tensión monofásica.

Descripción general:

- Los equipos de aire acondicionado en todos los casos deberán poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA A (s/ Norma IRAM 62406).
- Unidad interior modelo mural, sistema frío/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V, 50 Hz de alimentación.
- Con control remoto inalámbrico multifunción por microprocesador incorporado, y control manual por fallo incorporado en frente de la unidad interior, con funciones inteligentes, timer 24 hs, sleep, auto restart, deshumificación y auto diagnóstico. ventilador centrifugo con variación automática, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin re encendido por unidad por corte o fallo de tensión y código de falla luminosas de diagnostico y auto reparación. Display indicador de funciones y temperatura en frente.

- La unidad interior deberá contar con filtro de aire lavable anti bacterias, manguera de drenaje, display LCD, deflectores de comando de flujo de aire.
- La unidad exterior auto contenida, preparada para la instalación a la intemperie, alimentación a 220V, bajos niveles sonoro y de vibración, con flujo de aire de re circulación en sentido horizontal, gabinete reforzado, protegido con pintura horneada de terminación brillante de alta resistencia, con compresor de tecnología INVERTER, el compresor no podrá operar en ciclos "star/stop". El calor deberá ser generado por bomba inversora, alto coeficiente de rendimiento.
- En todos los caso se deberá utilizar Kit original de instalación.

NOTA:

- Garantía de equipos Un (1) año.
- Plazo de Entrega: Quince (15) días.
- Se deberán entregar en el edificio de referencia.

ACLARACIONES:

- Se deberá acompañar características técnicas de los equipos ofertados y acreditar la Eficiencia Energética de cada equipo cotizado.
- Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro y habiéndose revisado la totalidad de la documentación, no podrá alegar ignorancia en caso de errores en las Especificaciones, teniendo la obligación de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal motivo.
- Para dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deberán comunicarse con la Delegación de Arquitectura el día y horario de la visita de obra (jueves o viernes de 8 a 14hs.) Vía E-mail: arquitectura.lz@mpba.gov.ar ó TE. (011) 4202-6979.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Quince días (15) días, a partir del Acta de Inicio.

Delegación Lomas de Zamora
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACION GENERAL