



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN DE TANQUES DE RESERVA - BOMBEO Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO

DESTINO: Dependencias del Ministerio Público
DOMICILIO: Camilli 542 Moreno / Belgrano 45 Moreno / Asseff 132
Moreno / Chiclana 2681 – Moreno / Piovano 3106 Moreno /
Zeballos 350 Moreno / 9 de Julio 88 Moreno / Piovano 3236
Moreno / Sarmiento 699 Gral. Rodríguez / Chacabuco 120
Moreno / Rosset 53 – Moreno / Av. Libertad 721 Moreno
DEPTO. JUDICIAL: Moreno-Gral. Rodríguez

ITEM 1: REQUISITOS

- Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, determinando el responsable de la higiene y seguridad de la obra, según lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo y estar provisto del equipo de protección personal correspondiente a la tarea y cumplimentar lo establecido por la ley 24557 y sus Decretos Reglamentarios n° 170/96 y n° 334/96 por todo el período de la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público. Es obligación de la contratista presentar antes del comienzo de las tareas, copia de las pólizas de accidentes de trabajo y vida obligatorios, contratados en compañía de seguros de primer nivel, aprobados por la Superintendencia de Seguros, entregará la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.5
- La contratista presentara póliza de seguros de terceros por accidentes o imprevistos a bienes y personas, ocasionales o permanentes en o las proximidades del predio donde se realizara la tarea.

ITEM 2: TAREAS PREVIAS

- Relevar la instalacion existente (cantidad de tanques, capacidad, estado, etc.)
- Ubicación de tanques cisterna / tanques elevados.
- Verificar el estado de colectores, válvulas aisladoras, tapas de inspección laterales y superiores, grifos de desagote, marcos, etc.

ITEM 3: TRABAJOS PRELIMINARES

- Colocación de aviso previo, y coordinación del tiempo estimado de tarea.
- Cerrado de llaves de alimentación de descarga, bombas y entrada de agua a los depósitos.
- Verificación de funcionamiento de los automáticos.
- Obturación orificio salida a colector.

ITEM 4: HIDROLAVADO

- Desagote total de los tanques, por medio de bombas de achique hacia desagote cloacal o pluvial.
- Extracción de tapas superiores, laterales, limpieza y verificación de su estado. (de ser necesario pintura, con convertidor de óxido).
- Embolsado de barro y basura causantes de obstrucciones o taponamientos.
- Limpieza a presión de techo, paredes y piso por hidrolavado ($pr=130 \text{ kg/cm}^2$), con solución de agua e Hipoclorito de Sodio o Cloruro de Benzalconio, que actúa como fungicida contra algas, bacterias, hongos y virus, durante 15 minutos.
- Enjuagar las veces necesarias hasta comprobar que el agua sea apta para su consumo, desagote por purga.
- Colocación de tapas con masilla plástica si fuese necesario, o según la provista por el fabricante según modelo de tanque.
- Verificación del funcionamiento de bombas automáticos y flotantes.
- Llenado del tanque con agua potable.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

- Prueba general de instalación, verificación de sistema de llenado automático, ajuste y verificación del nivel de llamada. Purga de bombas y prueba.
- Limpieza y orden de zonas aledañas.
- Toma de muestras de acuerdo a normas vigentes.

ITEM 5: ANALISIS

- Se tomarán muestras de acuerdo a normas vigentes y la empresa contratista, realizará un Análisis Bacteriológico del agua según protocolos y normas vigentes, cuyo resultado será entregado en el Departamento de Arquitectura e Infraestructura Delegación Moreno – Gral. Rodriguez
- Análisis bacteriológico (5 a 15 días posteriores).
- Entrega de certificado (con validez de 6 meses) firmado por Director Técnico.

NOTA:

- Para realizar los trabajos deberá coordinarse día y horario con la Delegación de Arquitectura e Infraestructura Depto. Judicial Moreno – Gral. Rodriguez, Tel. 0237-485-466-5440) int. 106, a fin de que no se vea afectada la prestación del servicio de agua en horario laboral, como así también se preservará el sector para incendio.
- Los trabajos deberán realizarse de acuerdo a la legislación vigente para dicha temática y de acuerdo a las ordenanzas vigentes de cada distrito.
- Concluida la obra se procederá a la disposición final de los residuos.
- Plazo de Obra: Dos (3) días