



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN E
INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE ALARMA DE INTRUSIÓN**

DESTINO: Dependencias de la Fiscalía General, Inmueble sito en calle Alte. Brown N° 1154. Depto. Judicial Mar del Plata.

LUGAR DE ENTREGA: Inmueble sito en calle Alte. Brown N° 1154 de la ciudad de Mar del Plata. El mismo cuenta con un total de novecientos sesenta y dos metros cuadrados (962m²), distribuidos en tres (3) niveles y un (1) tinglado al fondo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Se proveerá e instalará un Sistema de Alarma de Intrusión, marca DSC 1832 o similar en cuanto a calidad y características técnicas, con sirena interior y sirena exterior MP150, y comunicador GPRS 4G.

REQUERIMIENTOS GENERALES: Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el cual será emitido por la Delegación de Arquitectura Departamental, sita en calle Garay N° 1945 de la ciudad de Mar del Plata.

Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista deberá presentar ante el Departamento de Arquitectura e Infraestructura – Área de Seguridad e Higiene <pdevrient@mpba.gov.ar>, la documentación que a continuación se detalla:

- * Seguro de responsabilidad civil comprensiva hacia terceros con cláusula de no repetición a favor del Poder Judicial.
- * Nómina del personal afectado, con indicación de nombre, apellido y número de documento, y la correspondiente certificación de ART, por el período que demande la obra.
- * Programa de Trabajo Seguro (PTS), que además contenga constancia de entrega de EPP, capacitaciones recibidas, cronograma de capacitaciones (de las cuales se deberán entregar las correspondientes constancias una vez impartidas las mismas), de acuerdo a la Ley 19587/72, Decreto 351/79, Art. 5 inciso K y los artículos 208 a 213, etc. En caso de corresponder, el adjudicado deberá presentar un procedimiento de trabajo para tareas en espacios confinados.

DISTRIBUCIÓN DE LA INSTALACIÓN:

- Hall de Ingreso, un (1) sensor pir lc 100, un (1) sensor DRV, un (1) sensor magnético.
- Salón Principal, tres (3) sensores pir lc 100, dos (2) sensores DRV.
- Sala Chimenea, un (1) sensor pir lc 100, un (1) sensor DRV.
- Galpón, dos (2) sensores pir lc 104, un (1) sensor magnético, un (1) sensor DRV, seis (6) sensores de humo y temperatura.
- Vestuario, dos (2) sensores pir lc 100, dos (2) sensores DRV.
- 1er Piso, cinco (5) sensores pir lc 100, cinco (5) sensores DRV.
- 2do Piso, dos (2) sensores pir lc 104, un (1) sensor pir lc 100.
- 3er Piso, un (1) sensor pir lc 100.

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES:

- Un (1) kit DSC 1832, Placa PC 1832, Teclado 5501, Gabinete Plástico, Transformador, Batería 12 Vts 7AH, Sirena Interior y Exterior DSC 15w.
- Catorce (14) sensores de movimiento pir lc 100.
- Seis (6) sensores de humo y temperatura.
- Cuatro (4) sensores de movimiento pir lc 104.
- Doce (12) sensores DRV (Rotura de Vidrio).
- Dos (2) sensores magnéticos de apertura.
- Dos (2) Sirenas Interior y Exterior MP150.
- Un (1) Comunicador GPRS 4G.
- Tres (3) Fuentes Auxiliares.
- Tres (3) Baterías Auxiliares.
- Tres (3) Placas Expansoras.
- Canalizaciones (Caño SICA, Codo SICA, Cupla SICA, Grampas).

CANTIDAD: Un (1) sistema de alarma de intrusión DSC 1832 – Incluye instalación.

PLAZO DE ENTREGA: Quince (15) días hábiles, a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.

Delegación de Arquitectura e Infraestructura Mar del Plata - Necochea
Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL

Mar del Plata, 19 de Septiembre de 2024.-