

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

En primera medida, se deberá realizar el retiro del cerco de obra existente. Luego, se deberá ejecutar un tabique de ladrillo hueco 12x18x33 en todo el ancho del lote (aprox 25.00 mts.) por 3.00 mts de altura. El mismo deberá ser correctamente fijado, mediante el uso de acero de construcción, amurando el mismo a las estructuras de hormigón existentes y a los muros medianeros. Por último, se deberá colocar cerco alambrado en el lomo superior de dicho tabique.