

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO COMPACTO DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Mesa de entradas, del área de Contrataciones. Edificio de la Procuración General, sito en calle 50 N° 889 de la ciudad de La Plata.

LUGAR DE ENTREGA: Oficina de Mantenimiento de la Procuración General sito en calle 50 n° 889, subsuelo, en el horario de 8:30hs a 13:30hs

Trabajos preliminares:

Se procederá al retiro, desinstalando cuidadosamente el equipo existente en el mencionado despacho, (el cual será entregado en el sector de mantenimiento del edificio).

Se deberán efectuar todos los trabajos que fueren necesarios para la instalación de la nueva unidad, en el mismo espacio ocupado por el anterior. Como así también todas las tareas de verificación del buen funcionamiento de los elementos de protección eléctricos existentes, los que constan de toma con puesta a tierra y llave termo magnética de 10 Amp. En caso de no verificar se procederá a su realización y/o colocación

Del equipo a ubicarse

Equipo acondicionador de aire tipo – Compacto de Ventana, marca Carrier, Surray, LG o similar en calidad y tecnología, de 4.500 frig. **Frío - Calor**, con termostato, direccionamiento de aire, ventilación, función deshumidificación, filtro antibacteria, enfriamiento rápido y control remoto, (se incluirán las pilas).

CANTIDAD: una (1) unidad

NOTA:

- El lugar donde se ubicara el equipo, en reemplazo del existente, se indicará en oportunidad de la visita de obra.
- Una vez instalado, se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros, vidrios y todo elemento que este involucrada y sea afectado por los trabajos.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.
- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.
- Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado.
- Se deberá prever todas las medidas necesarias para evitar los ruidos molestos producidos por la vibración del equipo en el lugar de destino.

PLAZO DE ENTREGA: Quince (15) días, a partir del acta de inicio de obra.

Delegación Regional N° 1
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
La Plata, 07 de Julio de 2009