

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

OBRA: Tabique para la oficina de PB del Dr. Alonso en el edificio de calle 50.

UBICACION: Calle 50 e/ 12 y 13 de la localidad de La Plata.

ITEM 1: TABIQUERIA.

- La tabaquería será de 1,2 m de altura y construida con placa de roca de yeso partida tipo Durlock o equivalente en calidad y técnica, de 12,5 de espesor y puesta doble, con soleras de chapa galvanizada n° 24 de 70 mm, montantes cada 0,40m. De chapa galvanizada n° 24 de 69mm. , con juntas tomadas con cinta papel y masillada con los productos determinados por el fabricante, las superficies quedaran en perfecto estado para su posterior pintura .La ubicación se detalla según plano adjunto.

ITEM 2: CARPINTERIA.

- La carpintería será de aluminio línea Econal o similar en calidad y técnica, de color blanco en paño fijos de 1,00 x 1,00 m. y se colocara sobre el tabique antes mencionado, en la parte superior se sujetara los paños con un tubo estructural que permita el anclaje de la carpintería a la estructura del tabique. Se colocara una puerta placa para durlock como se indica en plano.

ITEM 3: INSTALACION ELECTRICA.

- La instalación eléctrica de reforzarse con 4 tubos dobles de 40w. Y al igual que los tomas y puestos de trabajo, se deben reubicar según la nueva disposición del lugar. También se debe reinstalar el aire acondicionado existente en el área de tabiques.

ITEM 4: PINTURA.

- Los tabiques se deberán masillar y lijar debidamente para luego aplicar tres manos de látex al agua color gris .
- La puerta placa será lijada y pintada con tres manos de barniz tipo Cetol.

NOTAS ACLARATORIAS

- . Los trabajos descriptos consisten en provisión de materiales, mano de obra e insumos
- . Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar esquemáticos y las medidas deben ser verificadas en obra por los oferentes cuando se realiza la visita.
- . Las tareas deberán observar las reglas del buen arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines que fueron propuestos.
- . Plazo de obra 10 días.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL.

La Plata 11 de febrero de 2008

SR
Cr. Luis Maria Benítez
Jefe de Contrataciones
Procuración General.
S / D

Ref. Tabique Secretaria Criminal
Edificio de calle 50
Dpto. Judicial La Plata

Tengo el agrado de dirigirme a ud. a fin de elevarle el justiprecio y especificaciones técnicas del inmueble de referencia.

El precio estimado es de nueve mil setecientos pesos (\$ 9700,00) y el plazo estimado entrega es de 10 días.

Sin otro particular saluda a ud

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
E INFRAESTRUCTURA.
PROCURACION GENERAL

